

Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej - siłownia zewnętrzna, parking-utwardzenia terenu

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	1.(A) Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej - siłownia zewnętrzna, parking-utwardzenia terenu - m. Kleszczyna		
	1.1. Wioślarz, orbitrek, biegacz, prasa nożna		
1	KNR 2-02 2114/03 wyd.V 1995 Elementy - wioślarz	element	1,000
2	KNR 2-02 2114/03 wyd.V 1995 Elementy - orbitrek	element	1,000
3	KNR 2-02 2114/03 wyd.V 1995 Elementy - biegacz	element	1,000
4	KNR 2-02 2114/04 wyd.V 1995 Elementy - prasa nożna	element	1,000
	1.2. Stół do ping-ponga betonowy		
5	KNR 2-02 2114/02 wyd.V 1995 Elementy - ping-ponga betonowy	element	1,000
	2.(B) Urządzenia dodatkowe		
6	KNR 2-02 2114/02 wyd.V 1995 Elementy - tablica z regulaminem siłowni	element	1,000
7	KNR 2-02 2114/01 wyd.V 1995 Elementy - ławka	element	2,000
8	KNR 2-02 2114/01 wyd.V 1995 Elementy - kosz na śmieci	element	1,000
9	KNR 2-21 0301/05 wyd.III 1998 Sadzenie drzewek	szt	10,000
	3. Utwardzenia terenu		
10	KNR 2-31 0401/01 wyd.IV 1995 Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe 41	m	41,000
	razem	m	41,000
11	KNR 2-31 0402/04 wyd.IV 1995 Ława betonowa z oporem pod krawężniki 54*0,20*0,20	m3	2,160
	razem	m3	2,160
12	KNR 2-31 0407/01 wyd.IV 1995 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	41,000
13	KNR 2-31 0101/01 wyd.IV 1995 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV 185	m2	185,000
	razem	m2	185,000
14	KNR 2-31 0104/01 wyd.IV 1995 Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie	m2	185,000
15	KNR 2-31 0114/05 wyd.IV 1995 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	185,000
16	KNR 2-31u1 0511/04 1994 Chodniki i place z betonowej kostki brukowej o grubości 6 cm	m2	185,000
	4. Wolontariat		
17	KSNR 6 0801/05 - analogia 1995 Rozbiórka ręczna utwardzeń terenu - kostka polbruk R=0,5 (wolontariat)	m2	45,000
18	KNNR 1 0103/04 wyd.I 2000 Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 36-45cm (wolontariat)	szt	3,000
19	KNR 4-01 0101/09 wyd.III 1999 Roboty wstępne i przygotowawcze - plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10cm, w gruncie kategorii III (wolontariat)	m2	200,000
20	Kalkulacja indywidualna Przetawienie masztu/słupa (wolontariat)	element	1,000