

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wójt Gminy Złotów

wszczyzna postępowanie w trybie zapytania ofertowego na:

„Założenie centralnego ogrzewania w sali wiejskiej w Nowej Świętej” i zaprasza do złożenia oferty

Do prowadzonego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami) - art.4 ust. 8 ustawy.

1.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie systemu ogrzewania w sali wiejskiej w Nowej Świętej a w szczególności:

- montaż wkładu kominowego systemowego na fundamencie betonowym
- montaż wkładu kominkowego 24kW z nadmuchem z komory powietrza z turbiną /z wyposażeniem/
- montaż obudowy kominka z cegły klinkierowej, granitu i płyty gipsowej
- rozprowadzenie powietrza za pomocą przewodów metalowych z kratkami wywiewnymi-anemostatami
- obudowa kanałów nawiewowych

w zakresie określonym przedmiarem robót, będącym załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

Przed złożeniem oferty. Wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną w celu oceny, na własną odpowiedzialność, wszelkich czynników wpływających na przygotowanie oferty i określenie ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia. Przed przeprowadzeniem wizji lokalnej proszę o kontakt z Urzędem Gminy wydział budownictwa p. Jacek Trybuchowicz, Mateusz Marciniak tel. 67-263-53-05

2.Termin realizacji zamówienia: do 08.03.2013 r.

3.O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy złożą pisemną ofertę zawierającą cenę ryczałtową brutto, oferowaną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

4.Cena oferty ma charakter ryczałtu i powinna obejmować wszystkie koszty towarzyszące realizacji zamówienia.

5.Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Złotowie w terminie do 18.02.2013r. do godz. 11⁰⁰ w pokoju nr 1 (sekretariat).

Złotów, dnia
miejsowość, data

.....
pieczęć firmowa

**Wójt
Gminy Złotów
Ul. Leśna 7
77-400 Złotów**

OFERTA

Nawiązując do realizacji zadania „Założenie centralnego ogrzewania w sali wiejskiej w Nowej Świętej”

.....
/nazwa i adres wykonawcy/
.....

przedstawia niniejszą ofertę:

cena ryczałtowa netto.....zł.

słownie.....

.....zł.

cena ryczałtowa brutto.....zł.

Słownie.....zł.

1. Oświadczamy, że cena ofert zawiera wszystkie koszty robót niezbędnych do realizacji zamówienia w zakresie określonym w przekazanym przez zamawiającego przedmiarze robót

2. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego

.....
Podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : **GMINA ZŁOTÓW**
Obiekt : **Sale wiejskie- roboty remontowe**
Adres : **77-400 ZŁOTÓW UL. LEŚNA 7**

System grzewczy w sali wiejskiej w Nowej Świętej

Investor : **GMINA ZŁOTÓW**
77-400 ZŁOTÓW UL. LEŚNA 7

Budowa : GMINA ŻŁOTÓW
Obiekt : Sale wiejskie- roboty remontowe
Adres : 77-400 ŻŁOTÓW UL. LEŚNA 7

System grzewczy w sali wiejskiej w Nowej Świętej

Data : 2013-02-12

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
-----	------------------------------------	-------	-------------

A. WYKONANANIE INSTALACJI KOMINKOWEJ Z NADMUCHEM CIEPŁEGO POWIETRZA

A.a. roboty przygotowawcze

1.	KNR 404-0105-03-00 Rozebrawanie ścianek pełnych z cegły grubości 1/2 c. na zaprawie -wapiennej - przebicie otworów o średnicy 20cm	1,000	szt
2.	KNR 401-0333-03-00 IGM Warszawa Przebicie otworów o powierzchni do 0,05 m ² , w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej, o grubości: 1 1/2 cegły- otwory o średnicy 20cm	5,000	szt

A.b. INSTALACJA KOMINKOWA Z NADMUCHEM

3.	MONTAŻ WKŁADU KOMINKOWEGO 24 kW NA PODSTAWIE Z KOMORĄ POWIETRZNĄ	1,000	KPL
4.	KNR 202-2117-05-00 WACETOB Warszawa Konstrukcje kamienne wewnętrzne montowane w jednej płaszczyźnie z elementów prostokątnych o długości ponad 4 do 8 m/m ² i grubości: do 4 cm, z piaskowca- OBUDOWA KOMINKA	8,500	m ²
5.	KNR 508-0404-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Montaż, z przykręceniem konstrukcji do gotowego podłoża, skrzynek I o masie: do 10 kg-MONTAŻ TURBINY 125 Z WYPOSAŻENIEM	1,000	szt

A.c. Rozprowadzenie ciepłego powietrza

6.	KNR 215-0205-04-00 WACETOB Warszawa Rurociągi z rur FI 125 mm-IZOLOWANE /rozprowadzenie ciepłego powietrza/	45,000	m
7.	KNR 202-2004-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Obudowa rur płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych: jednowarstwowa 55-01	19,000	m ²
8.	KNR 202-1215-05-00 WACETOB Warszawa Montaż anemostatów	7,000	szt
9.	KNR 202-1510-03-00 WACETOB Warszawa Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem	20,000	m ²