

ul. Senatorska 10 - www.extend.com.pl

LP2-LISTA POZYCJI Z PRZEDMIARU

_Nr. | Podst.wyc | OPIS

NR ZLECENIA : WODOCIĄG STAWNICA STRONA
| J.M. | ILOŚĆ | CENA JEDN. | WARTOŚĆ

ELEMENT nr: 1 SIEĆ WODOCIĄGOWA ROZGAŁWIENIA M. STAWNICA

1.	00-01n	ROBOTY POMIAROWE PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH /WYTYCZENIE TRASY SIECI WODOCIĄGOWEJ/	km	1.0		
	0111 01	TRASA SIECI WODOCIĄGOWEJ				
2.	00-01n	ROB.ZIEMNE WYKON.KOPARKAMI PODSIĘBIER.Z TRANSP.UROBKU SAMOWYŁ.DO 1 KM	m3	220.70		
	0202 04	KOPARKI O POJEMN.ŁYŹKI 0.25 M3,SAMOCH.SAMOWYŁ.DO 5 T,GRUNT KAT. III				
3.	00-01n	WYKOPY ORAZ PRZEKOPY WYKONYWANE NA ODKŁAD KOPARKAMI PODSIĘBIERNYMI	m3	595.80		
	0210 03	POJEMN.ŁYŹKI 0.25 M3, GŁĘB. WYKOPÓW DO 3 M, GRUNT KAT. III-IV				
KOMENTARZ: 882,72 - 220,7 - 66,2 = 595,80 m3						
4.	00-01n	WYKOPY LINIOWE SZER. 0.8-2.5 M O ŚCIANACH PION.,Z RĘCZ.WYDOB.UROBKU,GRUNT SUCHY	m3	66.20		
	0307 04	GŁĘB. WYKOPU DO 3.0 M, GRUNT KAT. III-IV				
5.	02-18	PODŁOŻA Z MATERIAŁOW SYPKICH	m2	551.70		
	0501 01	GRUBOSC = 10 CM				
6.	00-04n	MONTAŻ RUROCIĄGÓW Z RUR POLIETYLENOWYCH (PE, PEHD) O ŚREDNICY ZEWN. 110 MM	m	609.0		
	1009 04					
7.	00-04n	POŁĄCZENIE, METODĄ ZGRZEWANIA CZOŁOWEGO, RUR POLIETYLENOWYCH CIĘNIEN. (PE, PEHD) O ŚREDNICY ZEWN. 110 MM	złącze	69.0		
	1010 04					
8.	00-04n	MONTAŻ KSZTAŁTEK CIĘNIENIOWYCH PE, PEHD O POŁĄCZENIACH ZGRZEWANO-KOŁNIERZOWYCH	szt.	9.0		
	1012 02	TULEJE KOŁNIERZOWE PE, PEHD NA LUŹNY KOŁNIERZ, O ŚREDN. ZEWN. DO 140 MM				
9.	00-04n	KSZTAŁTKI ŚLIWNE CIĘNIENIOWE KOŁNIERZOWE	szt.	5.0		
	1014 03	KSZTAŁTKI ŚLIWNE O ŚREDNICY W MM 110				
10.	00-04n	ZASUWY ŚLIWNE KLINOWE OWALNE KOŁNIERZOWE Z OBUDOWĄ	kpl	1.0		
	1105 03	ZASUWY O ŚREDNICY W MM 100				
11.	00-04n	HYDRANTY POŻAROWE I ZDROJE ULICZNE	kpl	4.0		
	1119 03	HYDRANTY NADZIEMNE O ŚREDNICY W MM 80				
12.	00-04n	PRÓBA WODNA SZCZELN.SIECI WODOCIĄG.Z RUR TYPU "HOBAS",PCW,PVC,PE,PEHD DO 500 MM	próba	3.0		
	1606 01	RUROCIĄG O ŚREDNICY NOMINALNEJ DO 110 MM, ODCINEK DŁ. 200 M				
13.	00-04n	PRÓBA WODNA SZCZELN.SIECI WODOCIĄG.Z RUR TYPU "HOBAS",PCW,PVC,PE,PEHD DO 500 MM	odcinek	2.0		
	1606 11	ZWIĘK.LUB ZMNIEJ.NAKŁ.DO KOL.01 ZA KAŻDE 10M RÓŻNICY DŁ.OD 200M RUR.DO 100 MM				
14.	00-04n	JEDNOKROTNA PŁUKANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ	odc.200 m	3.0		
	1612 01	RUROCIĄGI O ŚREDNICY NOMINALNEJ W MM DO 150				
15.	00-04n	JEDNOKROTNA PŁUKANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ	odcinek	2.0		
	1612 21	ZWIĘKSZ.LUB ZMNIEJSZ.NAKŁ.DO KOL.01 ZA KAŻDE 10 M RÓŻNICY DŁ.OD 200 M RUR.150 MM				

>>> KONIEC STRONY <<<

16.	00-04n	DEZYNFEKCJA RUROCIĄGÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ	odc.200 m	3.0	
	1611 01	RUROCIĄGI O ŚREDNICY NOMINALNEJ W MM DO 150			
17.	00-04n	DEZYNFEKCJA RUROCIĄGÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ	odcinek	2.0	
	1611 21	ZWIĘKSZ.LUB ZMNIEJSZ.NAKŁ.DO KOL.01 ZA KAŻDE 10 M RÓŻNICY DŁ.O D 200 M RUR.150 MM			
18.	00-04n	PRZEWIERTY MASZYNĄ DO WIERCEŃ POZIOMYCH WP 15/25	m	6.0	
	1206 02	DŁ.PRZEWIER.W M DO 20.0,PRZEWIERT RURAMI O ŚR.NOM.150-250 W GRUNT.KAT III-IV			
19.	00-04n	PRZECIĄGANIE RUROCIĄGÓW PROWADZONYCH W RURACH OCHRONNYCH	m	6.0	
	1209 01	RUROCIĄG PRZEWODOWY O ŚREDNICY NOMINALNEJ W MM 100-300			
20.	02-18	ZASYPANIE TECHNOLOGICZNE RUR PE	m2	551.70	
	0501 04	GRUBOSC = 30 CM			
21.	00-01n	PEŁNE UMCOENIENIE ŚCIAN WYKOPÓW WRAZ Z ROZBIÓRKĄ,BALAMI DREW.- GR.SUCHY KAT. I-I	m2	1971.60	
	0312 01	WYKOPY O SZER. 1 M, GŁĘB.WYKOPU DO 3 M, GRUNT KAT. I-IV			
22.	00-01n	ZASYPYWANIE WYKOPÓW SZER. 0.8-2.5 M O ŚCIANACH PIONOWYCH, Z ZAGŁĘSZCZ.RĘCZNYM	m3	66.20	
	0318 04	GŁĘB. WYKOPU DO 3.0 M, GRUNT KAT. III-IV			
23.	00-01n	ZASYPYWANIE WYKOPÓW FUNDAM.,ROWÓW,WYKOPÓW OBIEKT.-SPYCHARKAMI Z ZAGŁĘSZCZ.MECH.	m3	816.50	
	0214 02	SPYCH.55 KW,ZAGŁĘSZCZ.WARSTWA GRUB.30 CM -SPYCHARKAMI,GRUNT KAT. III-IV			
24.	00-01n	PLANTOWANIE POWIERZCHNI GRUNTU RODZIMEGO	m2	1839.0	
	0501 01	GRUNT KAT. I-III			
25.	00-01n	ROBOTY POMIAROWE PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH /OPERAT GEODEZYJNY/	km	1.0	
	0111 01	TRASA SIECI WODOCIĄGOWEJ POMIARY POWYKONAWCZE			