

Przebudowa drogi gminnej w m. Górzna

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	1. Roboty przygotowawcze				
	1.1. Roboty pomiarowe				
1	KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,26216+0,139 = 0,40116km	km	0,40116		
	1.2 Roboty przygotowawcze				
	2. Roboty ziemne				
2	KNR 2-01 0206/04 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość do 1,0km - nadmiar do wywiezienia poza obręb budowy (66,20+4+4+4+5+8+110,27)*0,38+139*5,00*0,43*1,1+34,00*0,43*1,1 = 421,38m ³	m ³	421,38		
3	KNR 2-01 0214/03 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowyladowczymi 15-20t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych (Krotność= 18) (66,20+4+4+4+5+8+110,27)*0,38+139*5,00*0,43*1,1+34,00*0,43*1,1 = 421,38m ³	m ³	421,38		
	3. Podbudowy				
4	KNNR 6 0111/01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (20kg cementu na 1m ²), grubość warstwy po zagęszczeniu - 10cm (110,27+66,20)+139,00*4,62 = 818,65m ²	m ²	818,65		
5	KNNR 6 0113/02 Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm (110,27+66,20)+139,00*4,42 = 790,85m ²	m ²	790,85		
6	KNR 2-31 0107/01 Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm (262,16-50,00)*4,5*0,1 = 95,47m ³	m ³	95,47		
	4. Roboty brukarskie				
7	KNR 2-31 0607/02 Ścieki uliczne jednoskrzydłowe z dwóch rzędów klinkieru układane na płask na podsypce cementowo-piaskowej - z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm szer. 50 cm na ławie betonowej (262,16-50,00)*2+2*3,14*11/4*4 = 493,40m	m	493,40		
8	KNR 2-31 0402/04 Ława betonowa z oporem pod krawężniki (212,16*2+2*3,14*11/4*4)*0,5*0,2 = 49,34m ³	m ³	49,34		
9	KNR 2-31 0403/05 Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej (262,16-50,00)*2+2*3,14*11/4*4 = 493,40m	m	493,40		
	5. Roboty wykończeniowe				
10	KNR 2-01 0505/01 Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III wg tab. nr 5 285*1+139,00*2,00 = 563,00m ²	m ²	563,00		
11	KNR 2-21 0408/01 Wykonanie trawników darniowaniem pełnym na terenie płaskim bez nawożenia - gr. 10 cm 285*1+139,00*2,00 = 563,00m ²	m ²	563,00		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				