

Budynek opieki zdrowotnej-podjazd dla niepełnosprawnych o konstrukcji metalowej, miejsca postojowe.

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
<b>I. Roboty przygotowawcze, ziemne</b>			
1	Kalkulacja indywidualna Wytyczenie obiektu		
2	KNR 2-01 0310/01 wyd.IV 1996 Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii I-II ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład	kpl	1,000
3	KNR 2-02 0201/01 wyd.V 1995 Ławy fundamentowe betonowe prostokątne o szerokości do 0,6m z ręcznym układaniem betonu	m3	2,000
4	Kalkulacja indywidualna Wykonanie i montaż marek do przyspawania stup konstrukcji	m3	2,000
5	Kalkulacja indywidualna Wykonanie z montażem pochylni o konstrukcji metalowej z balustradami, wg P.T. (konstrukcja bez kraty pomostowej, pas z blacgy ryflowanej szer. 50 cm na całej długości podjazdu), wycena za kg konstrukcji i balustrady	kpl	20,000
6	Kalkulacja indywidualna Wykonanie i montaż kraty pomostowa ocynk gr.3cm x 100 ccm x 120 cm	kg	2.484,000
7	Kalkulacja indywidualna Utwarzenie z kostki polbruk przed pochylną, podbudowa	szt	32,000
8	Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż balustrady przy wejściu głównym	m2	4,000
9	Kalkulacja indywidualna Wymiana podestu i stopni schodowych betonowych	m	3,830
10	Kalkulacja indywidualna Dostosowanie wejścia do podjazdu dla niepełnosprawnych	m2	8,248
11	Kalkulacja indywidualna Utwardzenie terenów kostką betonową gr 8 cm na podsycie piaskowo cementowej i podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 15 cm z krawężnikami	kpl	1,000
		m2	100,000