



### UWAGI!!!

Początek i koniec biegu pochylni powinny być wyróżnione przy pomocy kontrastowego koloru oraz zmiany w fakturze, bądź sprężystości nawierzchni.

Po obu stronach pochylni należy zainstalować poręczę, odstęp między poręczami musi wynosić od 1m do 1,1m. Poręczę należy zainstalować na wysokości 90 i 75 cm od poziomu pochylni.

Poręczę na początku i końcu pochylni, a jeżeli poręcz nie jest kontynuowana na spocznikach, także na końcu i początku każdego biegu, należy przedłużyć przynajmniej o 30 cm poza bieg pochylni.

Część chwytna poręczy powinna mieć średnicę 3,5-4cm. Odległość części chwytnej powinna znajdować się minimum 5 cm od ściany bądź innej przeszkody.

Pochylnia powinna być wyposażona w krawężniki o wysokości minimum 7cm.

KIEROWANIE, NADZOROWANIE, KONTROLA TECHNICZNA BUDÓW I ROBÓT ROMAN MĄDRY 77-400 Złotów, Błękit 36b		
Temat:	Rzut przyziemia	
Obiekt:	Budynek opieki zdrowotnej	
Adres inwestycji:	m. Radawnica gm. Złotów dz. nr ew. 390/5	
Inwestor:	Gmina Złotów ul. Leśna 7; 77-400 Złotów	
Projektował:	mgr inż. arch. Tadeusz Tyłka <i>architekturę spec., nr upr.</i> <i>Uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej w pełnym zakresie Nr NN-8345/474/81</i>	
Opracował:	tech. bud. Roman Mądry	
Data opracowania:	Nr rysunku:	Skala rysunku:
listopad 2014r.	PB-A-125-2	1:100