

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
I. Roboty przygotowawcze, ziemne			
1	Kalkulacja indywidualna Wytyczenie obiektu		
2	KNR 2-01 0310/01 wyd.IV 1996 Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii I-II ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład	kpl	1,000
3	KNR 2-02 0201/01 wyd.V 1995 Ławy fundamentowe betonowe prostokątne o szerokości do 0,6m z ręcznym układaniem betonu	m3	1,620
4	Kalkulacja indywidualna Wykonanie i montaż marek do przyspawania stup konstrukcji	m3	1,620
5	Kalkulacja indywidualna Wykonanie z montażem pochylni o konstrukcji metalowej z balustradami, wg P.T. (konstrukcja bez kraty pomostowej, blacha ryflowana jako pas środkowy o szer. 50 cm), wycena za kg konstrukcji i balustrady	kpl	20,000
6	Kalkulacja indywidualna Wykonanie i montaż kraty pomostowa ocynk gr.3cm x 100 ccm x 120 cm	kg	2 529,770
7	Kalkulacja indywidualna Utwarzenie z kostki polbruk przed pochylną, podbudowa	szt	35,000
8	Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż balustrady przy wejściu głównym	m2	4,000
9	Kalkulacja indywidualna Wymiana podestu i stopni schodowych betonowych	m	3,830
		m2	8,248