

Przedmiar

Remont dróg wewnętrznych - Ogrodnictwo Święta

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Blok nr 1		
1	Kalkulacja indywidualna	Regulacja istniejącego ścieku betonowego	m	15
2	KNR 2-31 1004/06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu 220,80	m2 razem	220,8 220,8
3	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem w ilości 0,50 kg/m2 220,80	m2 razem	220,8 220,8
4	KNR 2-31 0108/02	Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC 11W KR 1-2 o śr. 3 cm 69,00*3,20*0,03*2,56	t razem	16,957 16,957
5	KNR 2-31 1004/06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu 220,80	m2 razem	220,8 220,8
6	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem w ilości 0,30 kg/m2 220,80	m2 razem	220,8 220,8
7	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych SMA 8 KR 1-2 o grubości po zagęszczeniu 3cm 69,00*3,20	m2 razem	220,8 220,8
		2. Blok nr 2		
		2.1. Roboty rozbiórkowe		
8	KNR 2-31 0803/03	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm z wywozem i utylizacją 110,00*0,50+3,00*12,00	m2 razem	91 91
9	KNR 2-31 0809/03	Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych prefabrykowanych gr. 12 cm z wywozem i utylizacją 3,00*12,00	m2 razem	36 36
		2.2. Roboty ziemne		
10	KNR 2-01 0206/03	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowładowymi 5-10t na odległość do 1,0km 100,00*0,50*0,17+3,00*12,00*0,11	m3 razem	12,46 12,46
		2.3. Podbudowa		
11	KNR 2-31 0114/05	Podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15cm 3,00*12,00	m2 razem	36 36
		2.4. Elementy ulic		
12	KNR 2-31 0402/03	Ława betonowa zwykła pod ściek z kostki betonowej 110,00*0,50*0,24	m3 razem	13,2 13,2

Remont dróg wewnętrznych - Ogrodnictwo Święta

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
13	KNR 2-31 0607/01	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm szer. 50 cm 110,00	m	110
			razem	110
2.5. Nawierzchnia				
14	KNR 2-31 1004/06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu 352,00	m2	352
			razem	352
15	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem w ilości 0,30 kg/m2 352,00	m2	352
			razem	352
16	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych SMA 8 KR 1-2 o grubości po zagęszczeniu 3cm 110,00*3,20	m2	352
			razem	352
17	KNR 2-31u1 0400/03	Parkingi z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm 3,00*12,00	m2	36
			razem	36