

Modernizacja Sali Wiejskiej w m. Nowa Święta - "Sala Wiejska Nasze Centrum Aktywności Społecznej"

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1. Remont pomieszczeń			
1.1. Parter			
1.1.3.2.2. Podbudowy podłogi (podsypka 10 cm, chudy beton 10 cm, izolacja z folii, styropian 10-15 cm, izolacja z folii, posadzka cementowa 6 cm zbrojona)			
6	Podkłady na podłożu gruntowym z pospółki do betonów zwykłych 94,8*0,10	m3	9,480
		razem	m3
			9,480
7	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego 94,8*0,10	m3	9,480
		razem	m3
			9,480
8	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	94,800
9	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho, gr 10-15 cm	m2	94,800
10	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	94,800
11	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm	m2	94,800
12	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm, do 6 cm - krotność 3,5	m2	94,800
13	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	94,800
1.1.3.2.3. Wykładzina techniczna			
14	Wykładzina techniczna wielokolorowa łączona sznurem spawanym, wielokolorowa, wywnięcie na ściany 10 cm z listwami progowymi, przygotowaniem podłoża	m2	94,800
1.1.3.3. Ściany			
15	Wymiana parapetów okiennych na PCV	kpl	9,000
1.1.3.4. Sufity			
22	Okładziny sufitu, kasetony		

Modernizacja Sali Wiejskiej w m. Nowa Święta - "Sala Wiejska Nasze Centrum Aktywności Społecznej".

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		m2	100,000
	1.1.3.5. Wymiana oświetlenia		
	<i>Wymiana oświetlenia, lamp, wyłączników, gniazd z podłączeniem osprzetu i lamp - po tych samych trasach, o tych samych parametrach technicznych, z zachowaniem obowiązujących przepisów i norm, lampy energooszczędne</i>		
23	Wymiana oświetlenia, lamp, wyłączników, gniazd z podłączeniem osprzetu i lamp - po tych samych trasach, o tych samych parametrach technicznych, z zachowaniem obowiązujących przepisów i norm, lampy energooszczędne - Tablica rozdzielcza TB	kpl	1,000
24	Wymiana oświetlenia, lamp, wyłączników, gniazd z podłączeniem osprzetu i lamp - po tych samych trasach, o tych samych parametrach technicznych, z zachowaniem obowiązujących przepisów i norm, lampy energooszczędne - linie zasilające	kpl	1,000
25	Wymiana oświetlenia, lamp, wyłączników, gniazd z podłączeniem osprzetu i lamp - po tych samych trasach, o tych samych parametrach technicznych, z zachowaniem obowiązujących przepisów i norm, lampy energooszczędne - lampy oświetleniowe	kpl	20,000
26	Wymiana oświetlenia, lamp, wyłączników, gniazd z podłączeniem osprzetu i lamp - po tych samych trasach, o tych samych parametrach technicznych, z zachowaniem obowiązujących przepisów i norm, lampy energooszczędne - wyłączniki	kpl	7,000
27	Wymiana oświetlenia, lamp, wyłączników, gniazd z podłączeniem osprzetu i lamp - po tych samych trasach, o tych samych parametrach technicznych, z zachowaniem obowiązujących przepisów i norm, lampy energooszczędne - gniazda	kpl	12,000
	1.1.3.6. Wymiana drzwi wewnętrznych		
28	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 0,9*2,05	m2	1,845
		razem	m2
			1,845
29	Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych pełnych z zamkiem patentowym 0,9*2,05	m2	1,845
		razem	m2
			1,845