

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Droga AB, Dzierżążenko, Gmina Złotów

Kilometraż	Powierzchnia przekroju poprzecznego		Powierzchnia przekroju średnia		Od. między przekrojami	Objętość mas ziemnych		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
	W(+)	N(-)	W(+)	N(-)	m	W(+)	N(-)	m3	W(+)	N(-)	W(+)	N(-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0,00	1,59	0,01										
11,54	0,68	0,19	1,14	0,10	11,5	13,1	1,2	1,2	11,9	0,0	11,9	0,0
39,74	0,51	0,27	0,60	0,23	28,2	16,8	6,5	6,5	10,3	0,0	22,2	0,0
51,12	0,75	0,15	0,63	0,21	11,4	7,2	2,4	2,4	4,8	0,0	27,0	0,0
87,77	2,77	0,00	1,76	0,08	36,7	64,5	2,7	2,7	61,8	0,0	88,8	0,0
116,32	1,79	0,00	2,28	0,00	28,6	65,1	0,0	0,0	65,1	0,0	153,9	0,0
138,17	0,07	0,47	1,79	0,00	21,8	39,1	0,0	0,0	39,1	0,0	193,0	0,0
161,29	0,12	0,51	0,10	0,49	23,1	2,2	11,3	2,2	0,0	9,1	183,8	0,0
184,23	1,20	0,06	0,66	0,29	22,9	15,1	6,5	6,5	8,6	0,0	192,4	0,0
219,72	1,87	0,00	1,54	0,03	35,5	54,5	1,1	1,1	53,4	0,0	245,9	0,0
238,45	1,24	0,02	1,56	0,01	18,7	29,1	0,2	0,2	28,9	0,0	274,8	0,0
251,17	1,07	0,09	1,16	0,06	12,7	14,7	0,7	0,7	14,0	0,0	288,8	0,0
263,44	1,48	0,08	1,28	0,09	12,3	15,6	1,0	1,0	14,6	0,0	303,4	0,0

[illegible]