

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wójt Gminy Złotów

wszczyna postępowanie w trybie zapytania ofertowego na:

**„REMONT POŁĄCZONY Z MODERNIZACJĄ
ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W**

**m. FRANCISZKOWO Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU”**

i zaprasza do złożenia oferty

Do prowadzonego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami) - art.4 pkt. 8 ustawy.

1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane inwestycji pn. „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w m. Franciszkowo z zagospodarowaniem terenu”

Szczegółowy zakres robót budowlanych obejmuje:

A) Sanitariaty-przewiduje się skucie luźnych tynków, montaż płytek ceramicznych na ścianach i posadzce, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów oraz montaż drzwi i ścianek systemowych. Wykonane zostaną instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna wraz z białym montażem- lampy gniazda łączniki, umywalka z baterią, sedes i pisuar.

B) Kuchnia, magazynek, oraz wc- przewiduje się skucie luźnych tynków, montaż płytek ceramicznych na ścianach (fartuchy), malowanie ścian i sufitów oraz montaż drzwi montaż parapetów. Wykonane zostaną instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna wraz z białym montażem- lampy gniazda łączniki, zlewozmywak z baterią w wc- umywalka z baterią, sedes.

C) Sala- przewiduje się skucie luźnych tynków, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów, wykonanie posadzki PCV typu tarkett (spawana na wylewce wyrównującej) oraz montaż drzwi, montaż parapetów.

D) Instalacja grzewcza- przewiduje się montaż kotła węglowego-20 KW z oprzyrządowaniem, montaż rurażu miedzianego, grzejników konwertorowych-8 szt.

E) Instalacja elektryczna- projektuje się montaż nowego okablowania, lamp w całym obiekcie z łącznikami i gniazdami. Przewiduje się wymianą rozdzielnic z kompletnym zabezpieczeniem.

F) Chodnik –utwardzenie terenu-przewiduje się wykonanie koryta, podsypki z pospółki i montaż obrzeży w ławie betonowej oraz kostek betonowych tj. polbruk na podsypce cementowo-piaskowej.

G) Zagospodarowanie terenu-przewiduje się montaż 2 ławek przed budynkiem świetlicy, i nasadzenia krzewów ozdobnych i żywopłotowych.
W załączeniu rysunki poglądowe oraz przedmiar robót.

Przed złożeniem oferty wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną w celu oceny, na własną odpowiedzialność, wszelkich czynników wpływających na przygotowanie oferty i określenie ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części lub całości wymienionych robót ze względu na współfinansowanie zadania ze środków unijnych które jeszcze nie zostały przyznane.

2. Termin realizacji zamówienia: do 30.10.2013 r.

3. O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy złożą pisemną ofertę zawierającą cenę ryczałtową brutto, oferowaną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

4. Cena oferty ma charakter ryczałtu i powinna obejmować wszystkie koszty towarzyszące realizacji zamówienia.

5. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

- cena - 100%

6. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Złotowie w terminie do 06.05.2013r. do godz. 11⁰⁰ w pokoju nr 1 (sekretariat).

Złotów,
miejscowość, data

.....
pieczęćka firmowa

**Wójt
Gminy Złotów
Ul. Leśna 7
77-400 Złotów**

OFERTA

Nawiązując do zamówienia: **Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w m. Franciszkowo z zagospodarowaniem terenu.**

.....
/nazwa i adres wykonawcy/
.....

przedstawia niniejszą ofertę:

cena ryczałtowa netto.....zł.

słownie.....zł.

cena ryczałtowa brutto.....zł.

Słownie.....zł.

1. Oświadczamy, że cena ofert zawiera wszystkie koszty robót niezbędnych do realizacji zamówienia.

2. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego

.....
Podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik do oferty „**Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w m. Franciszkowo z zagospodarowaniem terenu**”

Roboty	Cena netto	Cena brutto
A) Sanitariaty		
B) Kuchnia, magazynek, wc		
C) Sala		
D) Instalacja grzewcza		
E) Instalacja elektryczna		
F) Chodnik		
G) Zagospodarowanie terenu		
Wartość ogółem:		

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: **GMINA ZŁOTÓW**
Obiekt: **ROBOTY BUDOWLANE -Fundusz sołecki**
Adres: **77-400 ZŁOTÓW UL. LEŚNA 7**

REMONT POŁĄCZONY Z MODERNIZACJĄ SALI WIEJSKIEJ W m. FRANCISZKOWO

Inwestor: **GMINA ZŁOTÓW**
77-400 ZŁOTÓW UL. LESNA 7

Opracował: mgr inż. JACEK TRYBUCHOMCZ

Data: 2013-04-17

Budowa : GMINA ŻŁOTÓW
Obiekt : ROBOTY BUDOWLANE - Fundusz sołecki
Adres : 77-400 ŻŁOTÓW UL. LEŚNA 7

REMONT POŁĄCZONY Z MODERNIZACJĄ SALI WIEJSKIEJ W m. FRANCISZKOWO

Data : 2013-04-24

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
-----	------------------------------------	-------	-------------

A. ROBOTY MODERNIZACYJNE - REMONTOWE

A.a. MODERNIZACJA INSTALACJI GRZEWCZEJ

1.	KNR 215-0423-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Konwektory stalowe z termostaworami 22/600/1600-kompletne	4,000	szt									
2.	KNR 215-0423-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Konwektory stalowe z termostaworami 22/600/1200-kompletne	1,000	szt									
3.	KNR 215-0423-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Konwektory stalowe z termostaworami 11/600/800-kompletne	3,000	szt									
4.	KNR 215-0503-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Montaż kotłów stalowych wodnych Iz nadmuchem termostaworami sterownikiem - KOMPLETNY O MOCY 20 KW	1,000	szt									
5.	KNR 215-0506-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Montaż naczyń wzbiorczych systemu otwartego,	1,000	szt									
6.	KNR 215-0512-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco: bez regulacji	1,000	szt									
7.	KNR 215-0601-04-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1,0 MPa, ułożone na ścianach, w instalacjach gazów medycznych, o średnicy zewnętrznej rurociągu: 18 mm	100,000	m									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Opis pozycji obmiaru</th> <th>Wyrażenie arytmetyczne</th> <th>Wynik</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>$18 \times 4 + 7 \times 4 =$</td> <td>100,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Razem obmiar =</td> <td>100,000</td> </tr> </tbody> </table>		Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik		$18 \times 4 + 7 \times 4 =$	100,000		Razem obmiar =	100,000		
Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik										
	$18 \times 4 + 7 \times 4 =$	100,000										
	Razem obmiar =	100,000										

A.b. Instalacje elektryczne

8.	KNR 005-0302-02-00 MRRiB Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych o średnicy do 60 mm: podwójne	20,000	szt
9.	KNR 009-0301-01-29 MRRiB Wymiana układanych pod tynkiem, przewodów płaskich YDYp 4x2,5 mm ² 500 V	100,000	m
10.	KNR 005-0308-03-01 MRRiB Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych ze stykiem ochronnym: p/t przelotowe - 2x2P+Z, 10/16A,250 V, n.f.422	12,000	szt
11.	KNR 005-0502-03-01 MRRiB Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetłkowych, rastrowych: 2x40 W - OKPWm	8,000	kpl
12.	KNR 508-0307-05-01 IZOIEPB ORGBUD W-wa Montaż na gotowym podłożu łączników natynkowych rodzaju: łącznik klawiszowy 1-bieg. - WNI-1A	8,000	szt
13.	KNR 005-0502-03-01 MRRiB Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetłkowych: 2x40 W - OKPWm	5,000	kpl

REMONT POŁĄCZONY Z MODERNIZACJĄ SALI WIEJSKIEJ W m. FRANCISZKOWO

A. ROBOTY MODERNIZACYJNE - REMONTOWE
A.b. Instalacje elektryczne

Data : 2013-04-24

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
14.	KNR 508-0404-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Montaż, z przykręceniem konstrukcji do gotowego podłoża, skrzynek lub rozdzielnic o masie: do 10 kg-ROZDZIELNICA BUDYNKU Z ZABEZPIECZENIAM	1,000	szt

A.c. ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE- SALA

15.	KNR 202-1016-01-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa Ościeżnice stalowe do drzwi wewnętrzzkolowych, wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, malowane na budowie farbą podkładową i emalią ftalową - typ ościeżnic: FD1	2,000	szt												
16.	KNR 202-1017-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,wewnętrzzkolowe, jednodzielne, szklone,fabrycznie wykończone, o powierzchni: ponad 1,6 m2	3,600	m2												
17.	KNR 014-2011-01-00 IGM Warszawa Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych - jednowarstwowa 50-01-ZABUDOWA WNEKI PODAWCZEJ DO KUCHNI	4,000	m2												
18.	KNR 202-2009-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach i sufitach, na podłożu z tynku	175,270	m2												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Opis pozycji obmiaru</th> <th>Wyrażenie arytmetyczne</th> <th>Wynik</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>$(12+7,0)*2,9*2+12,0*7,0 =$</td> <td>194,200</td> </tr> <tr> <td>MINUS OTWORY:</td> <td>$-(2,3*1,7*3+2,0*1,2+1,0*2,0+1,4*2,0) =$</td> <td>- 18,930</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Razem obmiar =</td> <td>175,270</td> </tr> </tbody> </table>		Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik		$(12+7,0)*2,9*2+12,0*7,0 =$	194,200	MINUS OTWORY:	$-(2,3*1,7*3+2,0*1,2+1,0*2,0+1,4*2,0) =$	- 18,930		Razem obmiar =	175,270		
Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik													
	$(12+7,0)*2,9*2+12,0*7,0 =$	194,200													
MINUS OTWORY:	$-(2,3*1,7*3+2,0*1,2+1,0*2,0+1,4*2,0) =$	- 18,930													
	Razem obmiar =	175,270													
19.	KNR 202-1505-01-04 IZOIEPB ORGBUD W-wa Malowanie tynków wewnętrznych gładkich dwukrotnie, bez gruntowania, farbą emulsyjną: akrylową kolorową	175,270	m2												
20.	KNR 202-1102-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubości 20 mm, zatarte: na gładko z uprzednim zagruntowaniem posadzki z płytek lastryko	84,000	m2												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Opis pozycji obmiaru</th> <th>Wyrażenie arytmetyczne</th> <th>Wynik</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>$12,0*7,0 =$</td> <td>84,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Razem obmiar =</td> <td>84,000</td> </tr> </tbody> </table>		Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik		$12,0*7,0 =$	84,000		Razem obmiar =	84,000					
Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik													
	$12,0*7,0 =$	84,000													
	Razem obmiar =	84,000													
21.	KNR 202-1112-08-11 IZOIEPB ORGBUD W-wa Posadzki z wykładziny PVC, układane na kleju -spawane (typu tarkett)	84,000	m2												

A.d. Sanitariat

22.	KNR 401-0819-15-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek ułożonych na zaprawie	28,160	m2									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Opis pozycji obmiaru</th> <th>Wyrażenie arytmetyczne</th> <th>Wynik</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>$(4+1,2)*2*2,9-2 =$</td> <td>28,160</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Razem obmiar =</td> <td>28,160</td> </tr> </tbody> </table>		Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik		$(4+1,2)*2*2,9-2 =$	28,160		Razem obmiar =	28,160		
Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik										
	$(4+1,2)*2*2,9-2 =$	28,160										
	Razem obmiar =	28,160										
23.	KNR 401-0804-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Zerwanie posadzki cementowej-lastrykowej	4,800	m2									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Opis pozycji obmiaru</th> <th>Wyrażenie arytmetyczne</th> <th>Wynik</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>$4*1,2 =$</td> <td>4,800</td> </tr> </tbody> </table>		Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik		$4*1,2 =$	4,800					
Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik										
	$4*1,2 =$	4,800										

REMONT POŁĄCZONY Z MODERNIZACJĄ SALI WIEJSKIEJ W m. FRANCISZKOWO

A. ROBOTY MODERNIZACYJNE - REMONTOWE
A.d. Sanitariat

Data : 2013-04-24

Str: 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary									
		Razem obmiar =	4,800									
24.	KNR 401-0348-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Rozebranie ścianek z cegieł: na zaprawie wapiennej, o grub. 1/2 cegły	3,000	m2									
25.	KNR 012-0829-03-00 IGM Warszawa Licowanie ścian płytkami ceramicznymi lub terakotowymi układanymi na klej, wymiar płytek: 20 x 20 cm	28,160	m2									
26.	KNR 012-1118-01-00 IGM Warszawa Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej, wymiar płytek: 20 x 20 cm - układanie metodą zwykłą	4,800	m2									
27.	Montaż ścianki systemowej (kabina i parawan pisuaru)	3,150	m2									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Opis pozycji obmiaru</th> <th>Wyrażenie arytmetyczne</th> <th>Wynik</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>$1,2*2+0,5*1,5 =$</td> <td>3,150</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Razem obmiar =</td> <td>3,150</td> </tr> </tbody> </table>		Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik		$1,2*2+0,5*1,5 =$	3,150	Razem obmiar =		3,150
Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik										
	$1,2*2+0,5*1,5 =$	3,150										
Razem obmiar =		3,150										
28.	KNR 215-0115-01-01 IZOIEPB ORGBUD W-wa Baterie umywalkowe lub zmywakowe o średnicy nominalnej 15 mm ścienne - typu M1306	1,000	szt									
29.	KNR 215-0221-02-01 IZOIEPB ORGBUD W-wa Umywalki pojedyncze porcelanowe tl, z syfonem: mosiężnym chromowanym M1516U o śr. 32 mm	1,000	szt									
30.	KNR 215-0224-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Ustępy z płuczką: z porcelany "Kompakt"	1,000	kpl									
31.	KNR 215-0225-02-01 IZOIEPB ORGBUD W-wa Pisuary porcelanowe z zaworem splukującym mosiężnym chromowanym M1945	1,000	kpl									

A.e. Zaplecze kuchenne

32.	KNR 202-1016-01-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa Ościeżnice stalowe do drzwi wewnętrznołokalowych, wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, malowane na budowie farbą podkładową i emalią ftalową - typ ościeżnic: FD1	2,000	szt									
33.	KNR 202-1017-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,wewnętrznołokalne, rozdzielne, szklone,fabrycznie wykończone, o powierzchni: ponad 1,6 m2	3,600	m2									
34.	KNR 202-1505-01-04 IZOIEPB ORGBUD W-wa Malowanie tynków wewnętrznych gładkich dwukrotnie, bez gruntowania, farbą emulsyjną: akrylową kolorową	89,184	m2									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Opis pozycji obmiaru</th> <th>Wyrażenie arytmetyczne</th> <th>Wynik</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>$(4+4+4+2,8*2)*2*2,92-13,6 =$</td> <td>89,184</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Razem obmiar =</td> <td>89,184</td> </tr> </tbody> </table>		Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik		$(4+4+4+2,8*2)*2*2,92-13,6 =$	89,184	Razem obmiar =		89,184
Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik										
	$(4+4+4+2,8*2)*2*2,92-13,6 =$	89,184										
Razem obmiar =		89,184										
35.	KNR 012-0829-03-00 IGM Warszawa Licowanie ścian płytkami ceramicznymi lub terakotowymi układanymi na klej, wymiar płytek: 20 x 20 cm	14,620	m2									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Opis pozycji obmiaru</th> <th>Wyrażenie arytmetyczne</th> <th>Wynik</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>fartuch kuchnia :</td> <td></td> <td>1,0 = 1,000</td> </tr> </tbody> </table>		Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik	fartuch kuchnia :		1,0 = 1,000			
Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik										
fartuch kuchnia :		1,0 = 1,000										

REMONT POŁĄCZONY Z MODERNIZACJĄ SALI WIEJSKIEJ W m. FRANCISZKOWO

A. ROBOTY MODERNIZACYJNE - REMONTOWE
A.e. Zaplecze kuchenne

Data : 2013-04-24

Str. 4

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
wc:		1,5*2*(2,8+1,74) =	13,620
		Razem obmiar =	14,620
36.	KNR 215-0115-01-01 IZOIEPB ORGBUD W-wa Baterie umywalkowe lub zmywakowe o średnicy nominalnej 15 mm ściennie - typu M1306	2,000	szt
37.	KNR 215-0221-02-01 IZOIEPB ORGBUD W-wa Umywalki pojedyncze porcelanowe typu 250,255 g.l., z syfonem: mosiężnym chromowanym M1516U o śr. 32 mm	1,000	szt
38.	KNR 215-0224-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Ustępy z płuczką: z porcelany "Kompakt"	1,000	kpl
39.	KNR 215-0220-04-14 IZOIEPB ORGBUD W-wa Montaż zlewomywaków: z blachy stal.nierdz.2-kom.g.l.umoc.na ścianie	1,000	szt
40.	Montaż elektrycznego podgrzewacza wody pojemnościowego-100 l	1,000	kpl

B. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

B.f. Chodnik

41.	KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: ponad 20 cm - dodatek za każde 5 cm	12,000	m2
42.	KNR 231-0103-01-00 IGM Warszawa Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-II	12,000	m2
43.	KNR 231-0104-01-00 IGM Warszawa Warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach - zagęszczenie ręczne: grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	12,000	m2
44.	KNR 231-0401-01-00 IGM Warszawa Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.I-II	14,000	m
45.	KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa Ławy pod krawężniki: betonowe zwykłe	0,100	m3
46.	KNR 231-0407-02-00 IGM Warszawa Obrzeża betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin piaskiem	14,000	m
47.	KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej	12,000	m2

B.g. Zagospodarowanie- ławki nasadzenia

48.	Montaż ławek z oparciami	2,000	kpl
-----	--------------------------	-------	-----

REMONT POŁĄCZONY Z MODERNIZACJĄ SALI WIEJSKIEJ W m. FRANCISZKOWO

B. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
B.g. Zagospodarowanie- ławki nasadzenia

Data : 2013-04-24

Str: 5

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
49.	Nasadzenia żywopłot-100 szt.	100,000	szt
50.	Nasadzenia -krzewy i drzewka-10 szt.	10,000	szt.

--- Koniec wydruku przedmiaru ---