

Przedmiar robót

Wąsosz-wieś ludzi aktywnych - Wąsosz, działka nr 105/5 i 89

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
19	KNR 2-15 0224/03	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"	kpl	1,000
20	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt	1,000
21	KNR 2-15 0220/05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt	1,000
22	KNR 2-15 0210/03	Kominki kamionkowe, rury wywiewne kwasoodporne, kielichowe o średnicy 100mm	szt	1,000
23	Kalkulacja indywidualna	Dostosowanie przejść trasy kanalizacji przez pomieszczenia świetlicy i wykonanie wywiewu przez dach.	kpl	1,000
24	KNR 2-15 0109/01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść z rur i kształtek żeliwnych o średnicy do 50mm do wodomierzy śrubowych-analogia podłączenia się do instalacji istniejącej	kpl	1,000
25	KNR 2-15 0118/01	Wodomierze skrzydełkowe o średnicy nominalnej 15-20mm	szt	1,000
26	KNR 2-15 0104/02	Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 20mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	8,000
27	KNR 2-15 0104/01	Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	20,000
28	KNR 2-15 0107/01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp o średnicy nominalnej 15mm	szt	11,000
29	KNR 2-15 0115/02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	2,000
30	KNR 2-15 0112/01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o średnicy nominalnej 15mm-anal. czerpaine	szt	3,000
31	KNR 2-15 0121/01	Urządzenia do podgrzewania wody o pojemności do 50dm ³ - analogia	kpl	2,000
		2. Prace ogólnobudowlane pomieszczeń wewnętrznych, ściany i sufity		
32	KNR 4-01 0329/05	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowej		
		1,0 * 0,38 * 2,10	m ³	0,798
			razem	m ³ 0,798
33	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm	m	3,600
34	KNR 4-01 0313/06	Obmurowanie końców belek stalowych (jako oddzielna robota) do I NP 180mm	koniec	2,000
35	KNR 2-02 2003/04	Ścianki działowe GR 100-02 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo	m ²	13,000
36	KNR 2-02 0126/02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	otwór	1,000
37	KNR 2-02 0126/05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	1,200
38	KNR 0-19 1024/07	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych- analogia drzwi wewnętrznych płytowych z ościeżnicą regulowaną		
		2 * 1 * 2,1	m ²	4,200
			razem	m ² 4,200
39	KNR 0-19 1024/10	Montaż ścianek szklonych na budowie-analogia dostawy i montażu ściany systemowej dzielącej pomieszczenie WC z drzwiami		
		1,5 * 2,5	m ²	3,750

Przedmiar robót

Wąsosz-wieś ludzi aktywnych - Wąsosz, działka nr 105/5 i 89

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	3,750
40	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałowań) powierzchni tynku		
		(2,5 + 1,5) * 2 * 3,2	m2	25,600
		2,5 * 1,5	m2	3,750
		(2,5 + 5,20) * 2 * 3,2	m2	49,280
		2,5 * 5,2	m2	13,000
		2,5 * 2	m2	5,000
		(2,5 + 2) * 2 * 3,2	m2	28,800
		9 * 3,2	m2	28,800
		razem	m2	154,230
41	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	154,230
42	KNR 5-08 0511/10	Analogia wymiany instalacji elektrycznej, tj. linii zasilających, opraw oświetleniowych 7 kpl. gniazd 5 kpl. wyłączników 6 kpl.-dostawa i montaż	szt	18,000
43	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	154,230
44	KNR 2-02 1505/04	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie i kolor	m2	154,230
45	KNR 2-02u1 B-0202- 001700/02	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szkliwionymi 20x20cm układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu		
		(2,5 - 2,5 + 1,5 - 1,5) * 2,2	m2	17,600
		3 * 2,2	m2	6,600
		razem	m2	24,200
46	KNR 4-01 1211/04	Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0m2		
		1,75 * 2,80 * 2,75	m2	13,475
		razem	m2	13,475
47	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2	13,475
		3. Prace ogólnobudowlane pomieszczeń wewnętrznych, posadzki		
48	KNNR 3 0801/07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m2	22,500
49	KNNR 3 0801/06	Rozebranie posadzek z desek na legarach (podłogi białe)		
		9 * 2,5	m2	22,500
		razem	m2	22,500
50	KNR 4-01 0428/04	Rozebranie legarów		
		12 * 2,5	m	30,000
		razem	m	30,000
51	KNR 2-02 1101/06	Podkłady na stropie z pospółki do betonów zwykłych		
		22,5 * 0,2	m3	4,500
		razem	m3	4,500