
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Zatwierdzam:

Kosztorys

ofertowy

Obiekt Remont budynku szatni w Stawnicy
Budowa m. Stawnica
Inwestor Gmina Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów
Biuro kosztorysowe Kierowanie Nadzorowanie Kontrola Techniczna Budów i Robót, Roman Mądry, Błękit 36b,
77-400 Złotów

Poziom cen IV kw. 2015 r. Sekocenbud, ceny rynkowe, kalkulacje indywidualne

Sporządził Roman Mądry

Złotów 11.04.2016 r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Remont budynku szatni w Stawnicy

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1. Przyłącze energetyczne do budynku szatni.			
1	Przyłącze energetyczne z przejściem pod asfaltem do budynku szatni.	kpl	1,000
2	Tablica rozdzielcza RG1	kpl	1,000
2. Prace przygotowawcze			
3	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	kpl	1,000
4	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie wapiennej 1	kpl	1,000
	razem	kpl	1,000
5	Demontaż istniejących urządzeń sanitarnych	kpl	1,000
3. Remont wewnętrzny ścian i posadzek			
7	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 12cm 2,29*2,5 2,26*2,50*4 (0,12+1,86+0,12+2,0+0,12+1,86+0,12)*2,5 3,12*2,5 1,20*2,5 1,8*2,5 (5,63+0,12+2,52)*2,5 -1*2,1*8	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	5,725 22,600 15,500 7,800 3,000 4,500 20,675 -16,800
	razem	m2	63,000
8	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 1*2,1*0,30 1,50*0,30*1*2 1,20*1*0,3	m3 m3 m3	0,630 0,900 0,360
	razem	m3	1,890
9	Ułożenie nadproży prefabrykowanych 1,2*2	m	2,400
	razem	m	2,400
10	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m z bloczków z betonu komórkowego grubości 24cm 1*2*0,30	m2	0,600
	razem	m2	0,600
11	Kanały wentylacyjne z pustaków/cegły fi 15 cm dwuprzewodowe z obróbką nad dachem, kanały nad dach 1 m. z montażem kraytek wentylacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych	kpl	3,000
12	Kanały wentylacyjne z pustaków/cegły fi 15 cm jednoprzewodowy z obróbką nad dachem, kanały nad dach 1 m. z montażem kraytek wentylacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych	kpl	1,000
13	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie (2,29+2,25)*2*2,5 (3,01+3,12)*2*2,5 (1,86+2,26)*2*2,5 (2+2,26)*2*2,5 (1,86+2,26)*2*2,5 (2,92+3,58)*2*2,5 (1,8+2,52)*2*2,5 (5,63+1,8)*2*2,5	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	22,700 30,650 20,600 21,300 20,600 32,500 21,600 37,150
	razem	m2	207,100
14	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	72,513
15	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm 3,66+17,74+10,13+4,54+18,26 1,2*4,38 1,86*2,26*2 2*2,26	m2 m2 m2 m2	54,330 5,256 8,407 4,520
	razem	m2	72,513
16	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm-krotność 2,5	m2	72,513
17	Posadzki z płytek terakotowych szkliwionych 30x30cm układanych na gotowym i wyrównanym podłożu przy zastosowaniu masy klejącej, rodzaj płytek uzgodnić z inwestorem 3,66+17,74+10,13+4,54+18,26 1,2*4,38	m2 m2	54,330 5,256

Remont budynku szatni w Stawnicy

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	1,86*2,26*2 2*2,26	m2 m2	8,407 4,520
	razem	m2	72,513
18	Cokoliki o wysokości 10cm z płytek terakotowych szkliwionych 20x20cm układane przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu, płytki uzgodnione z inwestorem 72,516*1,3	m	94,271
	razem	m	94,271
19	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szkliwionymi 20x30cm układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu (2+2,26)*2*2,5 3 (2,29+2,26)*2*2,5	m2 m2 m2	21,300 3,000 22,750
	razem	m2	47,050
20	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych 72,513	m2	72,513
	razem	m2	72,513
21	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu betonowym z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 72,513	m2	72,513
	razem	m2	72,513
22	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 207,1 -47,05	m2 m2	207,100 -47,050
	razem	m2	160,050
23	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania 207,1 72,513 -47,05	m2 m2 m2	207,100 72,513 -47,050
	razem	m2	232,563
24	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie farbą zmywalną-kolor uzgodnić z inwestorem 207,1 -47,05	m2 m2	207,100 -47,050
	razem	m2	160,050
4. Stolarka ogólnobudowlana			
25	Montaż okien uchylnych jednodzielnych o powierzchni do 1,0m2 w tym parapety wewnętrzne i zewnętrzne, okna PCV kolor biały 1,50*0,90*3 1,2*0,9	m2 m2	4,050 1,080
	razem	m2	5,130
26	Montaż drzwi jednoskrzydłowych wewnętrznych, z płyty MDF okleinowane 0,9*2,05*7	m2	12,915
	razem	m2	12,915
27	Montaż drzwi jednoskrzydłowych zewnętrznych, tłoczone, z izolacją termiczną, blacha okleinowana 1*2,1*2	m2	4,200
	razem	m2	4,200
29	Dostawa i montaż ścianki systemowej dzielącej w pom. WC, ścianka i dwoje drzwi na wysokość 220cm z prześwietem dolnym, kolorystyka uzgodniona z inwestorem	kpl	2,000
5. Instalacja elektryczna			
30	Punktów oświetleniowych 14 kpl + osprzęt wewnętrzny. Lampy hermetyczne, osprzęt hermetyczny	kpl	1,000
6. Instalacja sanitarna, WC dla niepełnosprawnych, dwa natryski, dwie umywalki, pisuar, dwa podgrzewacze wody po 50 l.			
31	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym szer. 60 cm	szt	3,000
32	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	3,000
33	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"	kpl	5,000
34	Prace instalacyjne dla instalacji wod-kan z rur miedzianych, kanaliza PCV	kpl	1,000
35	Podgrzewacze do wody 2 x 50 l elektryczne, dostawa i montaż	kpl	2,000
8. Prace zewnętrzne, pokrycie dachowe, elewacja, dojścia, opaski			
36	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	6,000

Remont budynku szatni w Stawnicy

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
37	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	12,000
38	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 12*0,25*2 6*0,25*2	m2	6,000
		m2	3,000
		razem	m2
39	Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm 12	m2	12,000
		razem	m2
40	Jednowarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną 6*12 3*1,5	m2	72,000
		m2	4,500
		razem	m2
41	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm półokrągłe o średnicy 12cm	m	12,000
42	Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm okrągłe o średnicy 10cm	m	6,000
43	Opaska i wejście 12*0,5*2 6*0,5*2 2	m2	12,000
		m2	6,000
		m2	2,000
		razem	m2
44	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	102,000
45	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych 12*3,2 12*2,5 6*2,8*2	m2	38,400
		m2	30,000
		m2	33,600
		razem	m2
46	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m2	102,000
47	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	102,000
48	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania -analogia elewacji	m2	102,000
9. Elementy zewnętrzne-ławki 10 szt.			
49	Ławki, siedzisko i oparcie z deski, impregnowane, stelaż z rur metalowych, malowanych proszkowo, ławki przytwierdzone na stałe do elementów betonowych, np. bloczek M6, trelinka, fundament betonowy	szt	10,000
10. Wyposażenie szatni - stolik 3 szt, krzeło 5 szt, wieszaki na odzież dla drużyny 2 szt, wieszak w łazience 1 szt, lustra 2 szt. ławki dla drużyny do siedzenia			
50	Wyposażenie: stolik 3 szt, krzeło 3 szt, wieszaki na odzież dla drużyny i w korytarzu 5 szt, wieszak w łazience 2 szt, lustra 2 szt. ławki dla drużyny 4 szt. Stolik o stelażu metalowym, malowany proszkowo, blat z płyty MDF okleinowane o wym. minimum 1,20x1,2 m. Krzesła o stelażu metalowym, malowanym proszkowo, siedzisko i oparcie miękkie, skaja skóropodobna. Wieszak z płyty MDF, okleinowany dla 15 osób. Wieszak w łazience, dwa uchwyty. Lustra o wymiarach 50*60 cm zamontowane nad umywalką. Ławka dla drużyny do siedzenia, dla 15 osób, może składać się z dwóch elementów, ławki drewniane.	kpl	1,000

Remont budynku szatni w Stawnicy

Nr	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	1. Przyłącze energetyczne do budynku szatni.				
1	Przyłącze energetyczne z przejściem pod asfaltem do budynku szatni.	kpl	1,000		
2	Tablica rozdzielcza RG1	kpl	1,000		
	2. Prace przygotowawcze				
3	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	kpl	1,000		
4	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie wapiennej	kpl	1,000		
5	Demontaż istniejących urządzeń sanitarnych	kpl	1,000		
	3. Remont wewnętrzny ścian i posadzek				
7	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 12cm	m2	63,000		
8	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m3	1,890		
9	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	2,400		
10	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m z bloczków z betonu komórkowego grubości 24cm	m2	0,600		
11	Kanały wentylacyjne z pustaków/cegły fi 15 cm dwuprzewodowe z obróbką nad dachem, kanały nad dach 1 m. z montażem kratek wentylacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych	kpl	3,000		
12	Kanały wentylacyjne z pustaków/cegły fi 15 cm jednoprzewodowy z obróbką nad dachem, kanały nad dach 1 m. z montażem kratek wentylacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych	kpl	1,000		
13	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	207,100		
14	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	72,513		
15	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm	m2	72,513		
16	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm-krotność 2,5	m2	72,513		
17	Posadzki z płytek terakotowych szklwionych 30x30cm układanych na gotowym i wyrównanym podłożu przy zastosowaniu masy klejącej, rodzaj płytek uzgodnić z inwestorem	m2	72,513		
18	Cokoliki o wysokości 10cm z płytek terakotowych szklwionych 20x20cm układane przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu, płytki uzgodnione z inwestorem	m	94,271		
19	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szklwionymi 20x30cm układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu	m2	47,050		
20	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	72,513		
21	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu betonowym z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	72,513		
22	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	160,050		
23	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	232,563		
24	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie farbą zmywalną-kolor uzgodnić z inwestorem	m2	160,050		
	4. Stolarka ogólnobudowlana				
25	Montaż okien uchylnych jednodzielnych o powierzchni do 1,0m2 w tym parapety wewnętrzne i zewnętrzne, okna PCV kolor biały	m2	5,130		
26	Montaż drzwi jednoskrzydłowych wewnętrznych, z płyty MDF okleinowane	m2	12,915		
27	Montaż drzwi jednoskrzydłowych zewnętrznych, tłoczone, z izolacją termiczną, blacha okleinowana	m2	4,200		
29	Dostawa i montaż ścianki systemowej dzielącej w pom. WC, ścianka i dwoje drzwi na wysokość 220cm z prześwitem dolnym, kolorystyka uzgodniona z inwestorem	kpl	2,000		
	5. Instalacja elektryczna				
30	Punktów oświetleniowych 14 kpl + osprzęt wewnętrzny. Lampy hermetyczne, osprzęt hermetyczny	kpl	1,000		
	6. Instalacja sanitarna, WC dla niepełnosprawnych, dwa natryski, dwie umywalki, pisuar, dwa podgrzewacze wody po 50 l.				
31	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym szer. 60 cm	szt	3,000		
32	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	3,000		
33	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzywa sztucznych lub porcelany "kompakt"	kpl	5,000		
34	Prace instalacyjne dla instalacji wod-kan z rur miedzianych, kanaliza PCV	kpl	1,000		
35	Podgrzewacze do wody 2 x 50 l elektryczne, dostawa i montaż	kpl	2,000		
	8. Prace zewnętrzne, pokrycie dachowe, elewacja, dojścia, opaski				
36	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	6,000		
37	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	12,000		
38	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	9,000		
39	Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	12,000		
40	Jednowarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną	m2	76,500		
41	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm półokrągłe o średnicy 12cm	m	12,000		
42	Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm okrągłe o średnicy 10cm	m	6,000		
43	Opaska i wejście	m2	20,000		
44	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	102,000		
45	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych	m2	102,000		
46	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m2	102,000		

Remont budynku szatni w Stawnicy

Nr	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
47	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	102,000		
48	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania -analogia elewacji	m2	102,000		
9. Elementy zewnętrzne-ławki 10 szt.					
49	Ławki, siedzisko i oparcie z deski, impregnowane, stelaż z rur metalowych, malowanych proszkowo, ławki przytwierdzone na stałe do elementów betonowych, np. bloczek M6, trelinka, fundament betonowy	szt	10,000		
10. Wyposażenie szatni - stolik 3 szt, krzeło 5 szt, wieszaki na odzież dla drużyny 2 szt, wieszak w łazience 1 szt, lustra 2 szt. ławki dla drużyny do siedzenia					
50	Wyposażenie: stolik 3 szt, krzeło 3 szt, wieszaki na odzież dla drużyny i w korytarzu 5 szt, wieszak w łazience 2 szt, lustra 2 szt. ławki dla drużyny 4 szt. Stolik o stelaży metalowym, malowany proszkowo, blar z płyty MDF okleinowane o wym.minimum 1,20x1,2 m. Krzesła o stelażu metalowym, malowanym proszkowo, siedzisko i oparcie miękie, skaja skóropodobna. Wieszak z płyty MDF, okleinowany dla 15 osób. Wieszak w łazience, dwa uchwyty. Lustra o wymiarach 50*60 cm zamontowane nad umywalką. Ławka dla drużyny do siedzenia, dla 15 osób, może składać się z dwóch elementów, ławki drewniane.	kpl	1,000		
		Razem			
		Podatek VAT			
		Ogółem kosztorys			

Remont budynku szatni w Stawnicy

Nr	Opis robót	Wartość
1.	Przyłącze energetyczne do budynku szatni.	
2.	Prace przygotowawcze	
3.	Remont wewnętrzny ścian i posadzek	
4.	Stolarka ogólnobudowlana	
5.	Instalacja elektryczna	
6.	Instalacja sanitarna, WC dla niepełnosprawnych, dwa natryski, dwie umywalki, pisuar, dwa podgrzewacze wody po 50 l.	
8.	Prace zewnętrzne, pokrycie dachowe, elewacja, dojścia, opaski	
9.	Elementy zewnętrzne-ławki 10 szt.	
10.	Wyposażenie szatni - stolik 3 szt, krzeło 5 szt, wieszaki na odzież dla drużyny 2 szt, wieszki w łazience 1 szt, lustra 2 szt. ławki dla drużyny do siedzenia	
	Razem	
	Podatek VAT	
	Ogółem kosztorys	